

Утверждаю:
 Директор МБОУ СОШ №6
 пос. Комсомолец
 И.А. Леушина
 21 апреля 2025г.

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г. (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес	Ставропольский край, Кировский район, посёлок Комсомолец, улица Ленина 15
2	Наименование организации	МБОУ СОШ №6 пос. Комсомолец
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	1974г.
4	Площадь помещений в СОШ № 6 кв.м	4319,8кв.м
5	Теплоснабжающая организация	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
6	Материал стен СОШ № 6	Кирпичные
7	Наличие подвала / цокольного этажа в СОШ № 6	нет
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в СОШ № 6	Имеется
9	Наличие теплового пункта СОШ №6	Имеется
10	Система отопления СОШ № 6	Закрытая
11	Схема отопления СОШ № 6	Двухтрубная
12	Система ГВС в СОШ №6	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в СОШ № 6	Металлические
14	Схема теплоснабжения	Разработана и утверждена администрацией Кировского муниципального округа Ставропольского края
15	Система газоснабжения в СОШ № 6	Отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023г.г.	183
	2023-2024г.г.	183
	2024-2025г.г.	188
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2022-2023г.г.	5,78
	2023-2024г.г.	6,53
	2024-2025г.г.	6.99
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2022-2023г.г.	501,38
	2023-2024г.г.	437,34
	2024-2025г.г.	380,88

4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в ОО	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в ОО	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	01.09.2025г.
3.2	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	19.05.2025г.
3.3	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	19.05.2025г.
3.4	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения СОШ№ 6 химической водой	19.05.2025г.

3.5	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	01.09.2025г.
3.6	Проведение поверки приборов учета ТЭ № 49759	01.06.2025г.
3.7	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	19.05.2025г.
3.8	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.07.2025г.
3.9	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	01.07.2025г.
3.10	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта	01.07.2025г.
3.12	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации и индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.07.2025г.
3.13	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла	01.07.2025г.
3.14	Поверка тепловычислителя, манометров, термометра	01.09.2025г.
3.15	Подготовка паспорта готовности СОШ № 6 к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.г.	01.09.2025г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
4.2.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	19.05.2025г.
4.3	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	19.05.2025г.
4.4	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	19.05.2025г.
4.5	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	01.09.2025г.
4.6	АКТ о поверки прибора учета ТЭ №С-ДЕ 13-07-2023/261786145	10.06.2025г.
4.7	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09.2025г.
4.8	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	01.09.2025г.
4.9	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09.2025г.
4.10	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла СОШ №6	01.09.2025г.
4.11	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.09.2025г.
4.12	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о	01.09.2025г.
4.13	Акт поверки тепловычислителя, манометров, термометра	01.09.2025г.
4.14	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.г.	15.09.2025г.